

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>1.1 Wykonanie otworu drzwiowego</b>					
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-	m		
d.1.	<b>0313-04</b>	towo-wapiennej			
1		1.45*2	m	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
2	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-	m		
d.1.	<b>0313-04</b>	nie belek stalowych do I NP 180 mm - z 2x INP 100			
1	<b>+kalk. włas-</b>				
	<b>na</b>	1.4*2	m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0329-03</b>	piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych			
1		1.02*2.12*0.28	m <sup>3</sup>	0.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.605</b>
4	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0803-03</b>				
1		1.8	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>1.2 Wykonanie ścianek działowych</b>					
5	<b>KNR AT-12</b>	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0103-03</b>	nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA			
2		Ściana 125A100	m <sup>2</sup>	189.600	
		189.6		<b>RAZEM</b>	<b>189.600</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/4 ceg-	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 0158-01</b>	ły			
2		23.1	m <sup>2</sup>	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
<b>1.3 Wykonanie sufitu podwieszonego</b>					
7	<b>KNR AT-12</b>	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0201-04</b>	fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa			
3		pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30	m <sup>2</sup>	161.000	
		161		<b>RAZEM</b>	<b>161.000</b>
<b>1.4 Tynki i okładziny</b>					
8	<b>KNR AT-12</b>	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0101-04</b>	stalowej na ścianach			
4		31.3	m <sup>2</sup>	31.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.300</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0803-02</b>				
4		46.2	m <sup>2</sup>	46.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.200</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 2013-04</b>	gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
4		527+161	m <sup>2</sup>	688.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>688.000</b>
11	<b>KNR K-04</b>	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0602-02</b>				
4		48.4	m <sup>2</sup>	48.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.400</b>
12	<b>KNR K-04</b>	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej piono-	m		
d.1.	<b>0602-04</b>	wej (pom. nr 4)			
4		28	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
13	<b>KNR 0-12</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0829-03</b>				
4		48.4	m <sup>2</sup>	48.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.400</b>
<b>1.5 Roboty malarskie</b>					
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1510-03</b>	ży gipsowych z gruntowaniem			
5		161	m <sup>2</sup>	161.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>161.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 5	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		308	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
16 d.1. 5	<b>KNR-W 2-02 1508-06</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		264	m <sup>2</sup>	264.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.000</b>
<b>1.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>					
17 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1026-01 +kalk. włas- na</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe - Dw1 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
18 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1020-01 +kalk. włas- na</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie ma- lowane i oszklone fabrycznie - Dw1 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
19 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1040-01 +kalk. włas- na</b>	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi stalowe Dw2 EI30	m <sup>2</sup>		
		2.16	m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
20 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1026-01 +kalk. włas- na</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe - Dw3 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
21 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1020-01 +kalk. włas- na</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie ma- lowane i oszklone fabrycznie - Dw3 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
22 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1026-01 +kalk. włas- na</b>	Ościeżnice drewniane zwykłe - Dw4 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
23 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1020-01 +kalk. włas- na</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie - Dw4 (PORTA Villadora Ethno)	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
24 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1040-02 +kalk. włas- na</b>	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dw6	m <sup>2</sup>		
		3.52	m <sup>2</sup>	3.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.520</b>
<b>1.7 Posadzki</b>					
25 d.1. 7	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		155	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
26 d.1. 7	<b>NNRNKB 202 1130-03</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>		
		155	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
27 d.1. 7	<b>KNR K-04 0602-01</b>	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
		155	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 7	<b>KNR K-04 0602-03</b>	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej  166	m  m	  166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
29 d.1. 7	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną  155	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
30 d.1. 7	<b>KNR 0-12 1119-01</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm  134	m  m	  134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>