

**W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :**

1. Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej Word załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w związku z potrzebą wypełnienia ich i dołączenia do składanej oferty.  
Odp. : Zamawiający zamieści załączniki na stronie internetowej.
2. W związku z obowiązującymi obostrzeniami i ograniczeniami kontaktów międzyludzkich, mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID 19 oraz w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w pracy przedsiębiorstwa, zwracamy się z prośbą o zmianę zasad składania ofert w postępowaniu na formę elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Odp. : Zamawiający podtrzymuje zasady składania ofert zawarte w SIWZ.
3. Prosimy o doprecyzowanie, jakie dokładnie uprawnienia podwykonawców (kserokopie), określone przez Zamawiającego jako „niezbędne do wykonania zamówienia” należy dołączyć do wykazu podwykonawców (załącznik nr 5 do SIWZ).  
Odp.: Wykaz uprawnień taki jak w poz. 8.8 SIWZ dla pracowników i kadry inż. tech.
4. Prosimy o doprecyzowanie, na jakim etapie postępowania Oferent ma przedstawić wymienione w pkt. 10 SIWZ dokumenty na potwierdzenie uprawnień i doświadczenia: czy wraz z ofertą czy na wezwanie Zamawiającego?  
Odp.: Na etapie składania ofert Załącznik nr 7 SWIZ oraz dołączyć referencje.
5. Prosimy o potwierdzenie, że w Wykazie pracowników i kadry inżyniersko-technicznej wystarczającym będzie wykazanie posiadania 1 osoby na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami, 2 osób na stanowisku spawacza oraz 2 osób na stanowisku mufiarza.  
Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe.
6. Prosimy o informację, czy Oferent może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego (np. podwykonawcy) przy wykazywaniu posiadania pracowników do wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o informację, czy Oferent jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.  
Odp.: Oferenci mogą powoływać się na podwykonawców pkt. 8.7 SIWZ. W takim wypadku należy do oferty dołączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia wykonawcy określonych zasobów.
7. Prosimy o informację, jaki procent zamówienia może stanowić roboty dodatkowe, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ.  
Odp.: Na tym etapie Zamawiający nie może określić wysokości robót dodatkowych.
8. Przedstawione przez Zamawiającego w pkt 3.3 SIWZ stawki za roboty dodatkowe (R-g, Kp, Kz, Zysk) są niezgodne ze średnimi stawkami dla województwa kujawsko-pomorskiego w cenniku Sekocenbud. W związku z powyższym, prosimy o uaktualnienie wskazanych stawek.  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje stawki wskazane w pkt. 3.3 SIWZ
9. Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej  
Odp.: W celu wyznaczenia terminu wizji lokalnej należy się skontaktować się z osobą wskazaną w SIWZ pkt. 12.2 lit. b. tel. kom. 695-85-10-86
10. Dotyczy zadania przy ul. Orłąt Lwowskich. Proszę o potwierdzenie czy należy przyjąć dla każdego zaworu jeden klucz teowy, taka informacja jest zawarta w specyfikacji.  
Odp.: Zamawiający informuje że należy przyjąć dwa klucze teowe.
11. Proszę o uzgodnienia z właścicielami terenu na ul. Świętokrzyską, czy wiążą się z nimi jakieś opłaty dla wykonawcy?  
Odp.: Zamawiający umieści na stronie internetowej uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie uzgodnień z właścicielami terenu.
12. Dotyczy tematu na ul. Świętokrzyskiej. Proszę o potwierdzenie:- dwa istniejące zawory znajdujące się z lewej strony trójkąta mają zostać zdemontowane z sieci kanałowej i ponownie zamontowane w tym samym miejscu na projektowanej sieci preizolowanej, dodatkowo zostanie do nich wykorzystana istniejąca studzienka.  
Odp.: Zamawiający potwierdza demontaż dwóch istniejących zaworów znajdujących się z lewej strony trójkąta i ponowny montaż w tym samym miejscu na projektowanej sieci preizolowanej, z wykorzystaniem istniejącej studzienki.  
Dot. zadania nr 2 w rejonie ul. Orłąt Lwowskich:
13. Prosimy o informację, po czyjej stronie są opłaty za zajęcie terenu na działce 18/8? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o podanie ustanowionych stawek za służebność (zajęcie terenu) ?

Odp.: Patrz dokumentacja techniczna – uzgodnienia. Prezydent Miasta WDT – II.6852.6.19.2019. Zamawiający informuje że opłaty za prowadzenie robót są po stronie wykonawcy, a koszty służebności ponosi Zamawiający.

14. Po wizji stwierdzono konieczność zastosowania dodatkowych kolan preizolowanych DN20/90 st po 1 sztuce w pomieszczeniu każdego węzła? Czy Zamawiający potwierdza taką konieczność i wyraża zgodę na doliczenie przez Oferentów dodatkowego materiału preizolowanego nie wynikającego z zestawienia materiałowego?  
Odp.: Zamawiający umieści na stronie internetowej skorygowany schemat montażowy jednego przyłącza c.o.  
Dot. zadania nr 1 w rejonie ul. Świętokrzyskiej:
15. Prosimy o informację, czy na terenie realizacji zamówienia w kanałach występuje azbest. Jeżeli tak, prosimy o informację, kto ponosi koszty jego utylizacji.  
Odp.: W przypadku wystąpienia azbestu koszty utylizacji ponosi wykonawca - patrz pkt. 3.1 lit. c SIWZ
16. Po wizji stwierdzono, że przedstawiony w SIWZ zakres zadania do wykonania jest nie precyzyjny w związku z powyższym prosimy o dokładne określenie zakresu poprzez zaznaczenie w dokumentacji (schemacie montażowym) zasięgu zadania (najlepiej kolorem).  
Odp.: Zamawiający umieści na stronie internetowej zmieniony zakres zadania nr 1.
17. W ramach wizji stwierdzono, że na odcinku od SH do etapu II projektowana sieć ciepła przebiega w trasie częściowo utwardzonej a częściowo nie zagospodarowanej, w związku z powyższym prosimy o informację, do jakiego stanu należy odtworzyć ten teren.  
Odp.: Do stanu istniejącego - patrz pkt. 3.1 lit. c SIWZ
18. W ramach wizji stwierdzono, że istniejąca sieć ciepła przebiega pod płotem właściciela działki prywatnej. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zgodę tego właściciela na prowadzenie prac w obrębie jego działki oraz czy Wykonawca powinien przewidzieć demontaż płotu i ponowny jego montaż do stanu pierwotnego, czy może należy założyć odtworzenie płotu z nowych elementów?  
Odp.: Zamawiający nie posiada zgody właściciela działki w związku z powyższym na Wykonawcy spoczywa uzgodnienie sposobu wykonania prac w obrębie ogrodzenia.
19. Czy w ramach zadania Wykonawca powinien przewidzieć zabezpieczenie odbiorców w dostawę ciepła za pomocą np. baypassów lub też innych rozwiązań na czas trwania prac?  
Odp.: Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wykonywania baypassów pod warunkiem wykonania w pierwszym etapie odcinka sieci od SH do projektowanych zaworów preizolowanych DN 200 z wpięciem do istniejącego odgałęzienia sieci osiedlowej. Dokładny termin przerwy w dostawie ciepła zostanie uzgodniony po podpisaniu umowy.
20. Prosimy o informację, po czyjej stronie są koszty zrzutu wody oraz ponownego napełnienia sieci?  
Odp.: Po stronie Zamawiającego
21. Prosimy o informację, czy kolana preizolowane powinny być 1,5 D czy 2,5D.  
Odp.: Należy przyjąć kolana preizolowane 1,5D
22. Prosimy o informację, czy zawory preizolowane mogą mieć zredukowany przelot?  
Odp.: Zamawiający informuje, że należy przewidzieć zawory pełnoprzelotowe.
23. Prosimy o informację, czy opłaty za działki ZDIZ oraz Starostwa Inowrocławskiego są po stronie Wykonawcy?  
Odp.: Zgodnie z uzgodnieniami oraz pkt. 3.1 lit. c SIWZ
24. Prosimy o informację, po czyjej stronie są opłaty związane z konserwatorem zabytków?  
Odp.: Patrz pkt. 3.1 lit. c SIWZ

Dot. zadania nr 1: Wymiana sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną od K-17/3 do przejścia przez ul. Świętokrzyską, w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu – ETAP 1

25. Po wizji lokalnej stwierdzono kolizję ogrodzenia posesji między studzienką zaworową a wydłużką W2 z istniejącym kanałem, który ma być zdemontowany. Prosimy o informację, czy jest zgoda właściciela na demontaż ogrodzenia.  
Odp.: Patrz odpowiedź pkt.18
26. Na części chodnika jest nawierzchnia żużlowa – jak należy go odtworzyć po wykonaniu sieci ciepłowniczej?  
Odp.: Patrz odpowiedź pkt.17
27. Prosimy o informację, jak mamy wykonać włączenie do sieci istniejącej, skoro stary kanał i sieć preizolowana są względem siebie przesunięte?

Odp.: Zamawiający zmienił zakres realizacji zadania nr 1 w związku z powyższym nie zachodzi taka konieczność.

Dot. zadania nr 2: Budowa sieci ciepłej osiedlowej z przyłączami w rejonie ulicy Orłat Lwowskich w Inowrocławiu

28. Po wizji lokalnej stwierdzono wykonanie przepustów do pomieszczenia węzła w innym miejscu niż pokazuje projekt. Prosimy o informację, jak ma być wykonane wejście do budynku.

Odp.: Zamawiający zamieścił schemat montażu jednego przyłącza c.o.

Inowrocław, dnia 17.02.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błazek